

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО УК "Паритет"
 _____ Шакиров Р.Р.

с 1 марта 2019 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
 без стоимости материалов

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Норма времени чел-час	Обоснование нормы времени	Заработная плата	Накладные расходы	Сметная прибыль	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Центральное отопление, водопровод, канализация								
1	Смена смывных бачков	шт.	1,15	ГЭСНр65-06-09	156,2	112,65	84,37	353
2	Смена умывальников	шт.	2,12	ГЭСНр65-06-24	288,0	207,66	155,53	651
3	Смена раковин	шт.	1,913	ГЭСНр65-06-19	259,9	187,39	140,35	588
4	Смена сидений к унитазу	шт.	0,8	ГЭСНр65-06-5	108,7	78,36	58,69	246
5	Демонтаж смесителя	шт.	0,58	ГЭСНр65-03-6	78,8	40,82	35,46	155
	0,81		ГЭСН17-01-002-03	110,0	88,74	69,87	269	
6	Снятие смесителя без душевой сетки	шт.	0,367	ГЭСНр65-03-7	49,9	35,95	26,92	113
7	Смена сан. приборов унитаза типа "Компакт"	шт.	4,75	ГЭСНр65-06-12	645,3	465,29	348,48	1459
8	Смена винтовых головок на водоразборных кранах	шт.	0,333	ГЭСНр65-05-05	45,2	32,62	24,43	102
9	Смена моек на одно отделение	шт.	3,274	ГЭСНр65-05-15	444,8	320,70	240,20	1006
10	Смена моек на два отделения	шт.	4,076	ГЭСНр65-05-16	553,8	399,26	299,03	1252
11	Смена ванн чугунных	шт.	5,874	ГЭСНр65-05-17	798,0	575,39	430,94	1804
12	Смена ванн стальных	шт.	5,32	ГЭСНр65-06-18	722,8	521,12	390,30	1634
13	Устранение засоров внутридомовых	шт.	0,93	ЖКХ1-1-2-4	126,3	91,10	68,23	286
14	Смена полотенцесушителя	шт.	1,51	ГЭСНр65-06-20	205,1	147,91	110,78	464
15	Демонтаж	шт.	1,27	ГЭСНр65-19-01	172,5	124,40	93,17	390
	0,91		ГЭСН18-03-001-01	123,6	99,70	78,50	302	
16	Установка радиатора весом до 80 кг	шт.	0,11	ГЭСНр65-19-05	14,9	10,78	8,07	34
	0,89		ГЭСН18-03-001-03	120,9	97,51	76,78	295	

17	Смена арматуры вентиля до 20мм	шт.	0,81	ГЭСНр65-05-01	110,0	79,34	59,43	249
18	Демонтаж ванн	шт.	2,93	ГЭСНр65-04-04	398,1	206,20	179,13	783
19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из ппл труб: 20мм	м	2,19	ГЭСН16-04-002-1	297,5	239,93	188,92	726
20	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из ппл труб: 20мм	м	1,72	ГЭСН16-04-002-2	233,7	188,44	148,37	570
21	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из ппл труб: 32мм	м	1,4	ГЭСН16-04-002-3	190,2	153,38	120,77	464
22	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из ппл труб: 40мм	м	1,86	ГЭСН16-04-002-4	252,7	203,78	160,45	617
23	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм	м	0,79	ГЭСНр65-2-1	107,3	77,38	57,96	243
24	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ппл труб: 50мм	м	0,74	ГЭСН16-04-001-1	100,5	81,07	63,84	245
25	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм	м	0,85	ГЭСНр65-2-2	115,5	83,26	62,36	261
26	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ппл труб: 110мм	м	0,71	ГЭСН16-04-001-2	96,5	77,79	61,25	235
27	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром до 20мм	м	1,55	ГЭСНр65-09-11	210,6	151,83	113,71	476
28	Замена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы при стояковой системе отопления диаметром до 25мм	м	1,55	ГЭСНр65-09-12	210,6	151,83	113,71	476
29	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 25 мм	м	1,83	ГЭСНр65-15-07	248,6	179,26	134,26	562
30	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм	м	0,91	ГЭСНр65-15-02	123,6	89,14	66,76	280
31	Смена шарового крана смывного бачка	шт.	0,87	ГЭСНр65-06-25	118,2	85,22	63,83	267
32	Демонтаж сифонов	шт.	0,68	ГЭСНр65-04-07	92,4	47,86	41,57	182

33	Смена манжетов резиновых к унитадам	шт.	0,8	ГЭСНр65-06-06	108,7	78,36	58,69	246
34	Смена выпускков к умывальникам и мойкам	шт.	0,42	ГЭСНр65-06-08	57,1	41,14	30,81	129
35	Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	шт.	0,81	ГЭСНр65-05-01	110,0	79,34	59,43	249
36	Смена воздушных кранов радиаторов	шт.	0,234	ГЭСНр65-25-01	31,8	22,92	17,17	72
37	Смена гибких подводок	шт.	0,524	ГЭСНр65-06-10	71,2	51,33	38,44	161
38	Установка водосчетчиков холодной и горячей воды	1 счетчик	1,4	ГЭСН16-06-005-2	190,2	153,38	120,77	464
39	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом 80 кг внутри здания	шт.	2,916	ГЭСНр65-22-01	396,2	205,21	178,28	780
40	Демонтаж водосчетчиков холодной и горячей воды диаметром до 50 мм	шт.	0,278	ГЭСНр65-03-08	37,8	19,56	17,00	74
41	Демонтаж водосчетчиков холодной и горячей воды диаметром до 100 мм	шт.	0,867	ГЭСНр65-03-09	117,8	61,02	53,01	232
42	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1 стояк 5 этаж	1,07	ГЭСНр65-23-02	145,4	130,25	108,59	384
43	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1 стояк 9 этаж	3,16	ГЭСНр65-23-03	429,3	384,67	320,70	1135
44	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы	приб.	0,237	ГЭСНр65-23-04	32,2	16,68	14,49	63
45	Смена п/э канализационных труб диаметром до 100мм	м	0,619	ГЭСНр65-08-02	84,1	60,63	45,41	190
46	Смена п/э канализационных труб диаметром до 50мм	м	0,584	ГЭСНр65-08-01	79,3	57,21	42,84	179
Установка стиральной машины с подключением к действующей сети водоснабжения								
47	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм	1 врез.	5,13	ГЭСН16-07-003-01	697,0	562,03	442,54	1702
48	Установка вентиля на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 вент.	1,69	ГЭСН16-05-001-01	229,6	185,15	145,79	561
Прочие работы								
49	Снятие дверных полотен	м2	0,363	ГЭСНр56-10-01	49,3	28,31	27,52	105
50	Сверление отверстий в бетонной стене диаметром до 10 мм	5 отв.	0,58	Рек. по норм. труда	78,8	43,02	35,46	157
51	Сверление отверстий в бетонной стене диаметром до 10 мм	10 отв.	0,96	Рек. по норм. труда	130,4	71,21	58,69	260

52	Сверление отверстий в бетонной стене диаметром до 16 мм	5 отв.	1,2	Рек. по норм. труда	163,0	89,02	73,36	325
53	Сверление отверстий в бетонной стене диаметром до 16 мм	10 отв.	1,633	Рек. по норм. труда	221,9	121,14	99,84	443
54	Сверление отверстий в бетонной стене диаметром до 25 мм	1 отв.	1,92	Рек. по норм. труда	260,9	142,42	117,38	521
55	Отключение стояков холодного и горячего водоснабжения с заполнением водой и осмотром.	шт.	1,07	ГЭСНр65-23-02	145,4	130,25	108,59	384
56	Очистка снега с козырьков балконов, лоджий	1 раз	1,51	Рек. по норм. труда	205,1	149,35	110,78	465

Начальник отдела экономики

Брицкая

Брицова Р. И.